



Servicios Técnicos y Urbanismo
Núm. Expte.: 56/2017/CM

Contrato Menor de Obra para SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESCULTURA GOTITO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

JUSTIFICACION

Se redacta esta memoria valorada por encargo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y es redactado por los Servicios Técnicos del mismo.

DEFINICION DEL TRABAJO

El trabajo consiste en la redacción de una memoria valorada que defina las obras objeto de la subvención del Plan de Obras Municipales de la Diputación 2017.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras correspondientes a **suministro y montaje de escultura "Gotito"** son las siguientes:

- Ud. Construcción y suministro de escultura de poliéster acabado con pintura de poliuretano para exterior satinada y barniz protector, en colores, con una altura de 3 m, con medidas y diseño en proporción a la altura según modelo de la asociación de donantes de sangre. Se deberá incluir modelación, mecanizado, modelado y reproducción. El molde deberá ser de fibra de vidrio y la reproducción en gel coat y fibra de vidrio. El pintado artístico se hará con esmalte acrílico de poliuretano con bajo contenido en VOC, de dos componentes, con barnizado final con barniz acrílico de dos componentes anti scratch resistente al rayado y a la gasolina. Se adjunta imagen del gotito a reproducir y fichas de los productos a emplear, que podrán ser estos o equivalentes.

x	5.900 €/ud	5.900 €
---	------------	---------
- Ud Estructura metálica interior de la escultura con cálculos justificativos de resistencia al viento y demás agentes atmosféricos.

X	1.614,46 €/ud	1.614,46 €
---	---------------	------------
- Ud Transporte con carga y descarga del taller a peana de hormigón (esta última no incluida).

x	350 €/ud	350 €
---	----------	-------

Este documento ha sido generado electrónicamente. Puede verificar su autenticidad mediante código seguro de verificación C.S.V.: 11342715421307457112en <https://sede.alcazardesanjuan.es/portal/sede>



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
ALCAZAR DE SAN JUAN



Servicios Técnicos y Urbanismo
Núm. Expte.: 56/2017/CM

- Ud Anclaje a peana de hormigón situada en rotonda frente al Hospital Mancha Centro situada en la avenida de la Constitución.
x 180 €/ud 180 €
- Ud Medidas y medios de prevención de riesgos.
x 220 €/ud 220 €

Su importe sin IVA ascienda a 8.264,46 €, el IVA asciende a 1.735,54 €, su importe con IVA incluido asciende a 10.000 euros.

SEGURIDAD Y SALUD

El contratista se hará cargo de toda la documentación de seguridad y salud que por ley sea necesaria, y adoptará las medidas de prevención de riesgos y seguridad y salud necesarias para este tipo de obra, que incluirán también las protecciones colectivas e individuales.

PLAZO DE EJECUCION

Obras a realizar 10 días a partir de la adjudicación de las obras, a empezar según indicaciones del Ayuntamiento y con una duración máxima de treinta días desde su inicio.

En Alcázar de San Juan, a 8 de noviembre de 2017

Este documento ha sido generado electrónicamente. Puede verificar su autenticidad mediante código seguro de verificación C.S.V.: 11342715421307457112en <https://sede.alcazardesanjuan.es/portal/sede>