



SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ADECUACIÓN DE ESPACIO EN ALAMEDA DE CERVERA

MEMORIA:

Mediante la presente obra se pretende la remodelación del espacio existente en Alameda de Cervera, en concreto la plaza situada detrás del consultorio médico, adaptándola para el uso de los ciudadanos y la colocación de mobiliario urbano.

Básicamente la obra consiste en la demolición del bordillo existente y el solado de la plaza mediante baldosa hidráulica. Formación de alcorques para la plantación de nuevos árboles y posibilitar el uso de los ciudadanos mediante la colocación de mobiliario urbano. También se prevé la construcción de brocal en el pozo existente en dicha parcela, como elemento decorativo y con la debida protección.

El presupuesto estimado de la obra asciende a 7.353,04 €, impuestos incluidos.

La obra deberá estar terminada y certificada el 25 de septiembre de 2015, para poder ser incluida en la subvención citada.

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Se establecen dos criterios de adjudicación:

.- Menor plazo de ejecución de la obra, hasta 30 puntos.

.- Número de Bancos ofertados, hasta 70 puntos.

La obra será ejecutada por el total del importe estimado, valorándose como mejora la entrega de Mobiliario Urbano, en concreto BANCOS MODELO AYUNTAMIENTO para su colocación en la obra o en otros puntos de la población.

Los bancos modelo Ayuntamiento se valoran en 205,00 € / Ud.

Alcazar de San Juan, 17 de AGOSTO de 2015
EL JEFE DE SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Fdo.: Manuel Antonio Villegas F. - Infante

SERVICIO MUNICIPAL DE CONTRATACION

PRESUPUESTOS Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE ESPACIO EN ALAMEDA DE CERVERA

CODIGO	RESUMEN	CANTIDADN	PRECIO	IMPORTE
01.01	m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición y levantado de bordillo y pavimento de hormigón Existente, incluso retirada del material y transporte a planta de RCD, y p.p. de medios auxiliares.			
		19	2,30	43,70
01.03	m3 LEVANTADO C/ MAQUINA FIRME GRANULAR levantado por medios mecánicos de firme con base granular incluso retirada del material y transporte a planta de RCD y p.p. de medios auxiliares			
		15,20	2,01	30,55
01.04	m2 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE Zahorra natural, husos ZN(50)ZN(20) de 10 cm. espesor índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida, com- pactada y preparación de superficie de asiento.			
		152,00	1,80	273,60
01.05	m2 BALDOSA HIDRÁULICA 40 X 40 Pavimento de baldosa hidráulica alta resistencia, de 40 x 40 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
		152,00	28,90	4.392,80
01.06	Ud. ALCORQUE CON BORDILLO HORMIGÓN Formación de alcorque con bordillo de hormigón de 1 m. incluso excavación necesaria, apertura de hoyo de 1 m3 y relleno de tierra vegetal.			
		4,00	39,00	156,00

01.07 P/A FORMACIÓN DE BROCAL

Construcción de brocal de ladrillo visto en pozo existente
Terminado, incluso tapa de chapa y cierre de seguridad

1,00	210,00	210,00
------	--------	--------

TOTAL CAPITULO 01, CAPITULO UNICO 5.106,65

TOTAL 5.106,65

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADECUACION DE ESPACIO EN ALAMEDA DE CERVERA

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS
01	CAPÍTULO ÚNICO	5.106,65
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	5.106,65
	13 % Gastos Generales	663,86
	6 % Beneficio Industrial	306,39
	<hr/>	
	SUMA GG y BI	970,25
	21 % IVA	1.276,14
	<hr/>	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	7.353,04
	<hr/>	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	7.353,04

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de SIETEMIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Alcázar de San Juan, 17 de agosto de 2015



PARQUE, LA ALAMEDA DE CERVERA (agosto 2015)
Escala: 1/100

Superficie: 152,91m²

