



AYUNTAMIENTO ALCAZAR DE SAN JUAN
SEVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

MEMORIA VALORADA REFORMA EN INSTALACION DEPORTIVA

PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS MUNICIPALES 2016 DIPUTACION

**PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN.
ARQUITECTO TECNICO: DIEGO DUEÑAS ALCALA.**

MEMORIA

AUTOR DEL ENCARGO

Se redacta esta memoria valorada por encargo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y es redactado por los Servicios Técnicos del mismo.

DEFINICION DEL TRABAJO

El trabajo consiste en la redacción de una memoria valorada que defina las obras de reforma en instalación deportiva objeto de la subvención del Plan Extraordinario de la Diputación 2016.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se encuentran descritas en la relación valorada adjunta. Su importe sin IVA asciende a 18.273,55 euros, el IVA importa 3.837,44 euros. **Su importe con IVA asciende a 22.110,99 euros.**

SEGURIDAD Y SALUD

El contratista se hará cargo de toda la documentación de seguridad y salud que por ley sea necesaria, y adoptará las medidas de prevención de riesgos y seguridad y salud necesarias para este tipo de obra, que incluirán también las protecciones colectivas e individuales.

PLAZO DE EJECUCION

Inmediato desde la comunicación de la adjudicación hasta un plazo máximo de dos semanas.

En Alcázar de San Juan a 23 de noviembre de 2016

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo. Diego Dueñas Alcalá.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA EN INSTALACION DEPORTIVA PLAN EXTRA DIPUTACION 2016

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 REFORMA EN INSTALACION DEPORTIVA									
01.01	m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.								
	Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con maquina retroexcavadora, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.								
		1	56,50	11,20				632,80	
		1	23,50	9,40				220,90	
	A DEDUCIR ALCORQUES	-30	1,50	1,50				-67,50	
							786,20	4,02	3.160,524
01.02	m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.								
	Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.								
	alcorques	30	6,00					180,00	
							180,00	13,50	2.430,000
01.03	m2 PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.GRIS e=12 cm.								
	Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 12 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6 y fibras de polipropileno, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina semipulido, i/preparación de la base, nivelación de zahorras existentes, compactado del terreno, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Incluso subida de tapas de pozos, arquetas e imbornales a nivel del pavimento terminado.								
		1	56,50	11,20				632,80	
		1	23,50	9,40				220,90	
	A DEDUCIR ALCORQUES	-30	1,50	1,50				-67,50	
							786,20	12,00	9.434,400
01.04	u SEGURIDAD Y SALUD								
	Medidas de seguridad y salud aplicables durante la ejecución de las obras.								
		1						1,00	
							1,00	331,00	331,000
	TOTAL CAPÍTULO 01 REFORMA EN INSTALACION DEPORTIVA.....								15.355,924
	TOTAL.....								15.355,924

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REFORMA EN INSTALACION DEPORTIVA PLAN EXTRA DIPUTACION 2016

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
1	REFORMA EN INSTALACION DEPORTIVA.....	15.355,924	100,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	15.355,924	
	13,00% Gastos generales.....	1.996,270	
	6,00% Beneficio industrial.....	921,355	
	SUMA DE G.G. y B.I.	2.917,625	
	21,00% I.V.A.....	3.837,445	
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	22.110,994	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	22.110,994	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ALCAZAR DE SAN JUAN, a NOVIEMBRE DE 2016.

El Arquitecto Técnico

Diego Dueñas Alcalá