

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS, EN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL PABELLÓN MULTIUSOS DE ACUERDO AL PROYECTO MODIFICADO Nº 2 DE 2017.**

**1.- OBJETO**

El objeto del presente pliego de condiciones técnicas es el suministro de losa rectangular de hormigón prefabricadas en las obras del entorno del nuevo pabellón multiusos.

**2- DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS.**

Suministro a pie de obra con descarga de 1010 m<sup>2</sup> de pavimento de losa de hormigón prefabricado bicapa, de 60x40x7 (u 8) cm de dimensión, sin bisel, capa superior 100% silicea de al menos 7 mm, superficie lisa con resbaladidad C3 o textura superficial acanalada, color liso uniforme gris, crema o blanco roto con pigmentación con colores inorgánicos de larga duración en capa superior y tonalidad similar en la inferior, compuesto de material reciclado de al menos un 15%, modelo Losa Vulcano de la marca Breinco, modelo Losa Código de Barras de la marca GLS o similares, referido al pavimento de la zona Z3 de proyecto modificado nº 2, en color gris. Se incluye el precio de los palets y su devolución.

**3.- PLAZO DE SUMINISTRO.**

Inmediato desde que se adjudica el suministro y siempre según pedidos del jefe de obra.

**6.- IMPORTE DEL SUMINISTRO.**

El importe del suministro asciende a 27.490,43€ IVA incluido.

En Alcázar de San Juan a 3 de mayo 2017.

EL ARQUITECTO TÉCNICO



Fdo. Diego Dueñas Alcalá,