



AYUNTAMIENTO ALCAZAR DE SAN JUAN
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

MEMORIA VALORADA ASFALTADO DE CALLES

**PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017
DIPUTACION**

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN.

MEMORIA

JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta el mal estado de la calzada de algunas calles y estando prevista su actuación dentro del Plan de Obras Municipales 2017 de la Diputación de Ciudad Real, se redacta este pliego para definir las obras necesarias.

DEFINICION DEL TRABAJO

El trabajo consiste en la redacción de una memoria valorada que defina las obras objeto de la subvención del Plan de Obras Municipales de la Diputación 2017.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS

Según relación valorada adjunta.

El contratista se hará cargo de toda la documentación de seguridad y salud que por ley sea necesaria, y adoptará las medidas de prevención de riesgos y seguridad y salud necesarias para este tipo de obra, que incluirán también las protecciones colectivas e individuales, así como la señalización y vallado de las obras. Se incluye la coordinación de seguridad y salud de las obras.

El importe total con IVA incluido asciende a **59.059,04 euros**.

PLAZO DE EJECUCION

Obras a realizar 15 días a partir de la adjudicación de las obras, a empezar según indicaciones del Ayuntamiento y con una duración máxima de 10 días desde su inicio.

En Alcázar de San Juan a 29 de SEPTIEMBRE de 2.017

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo. Diego Dueñas Alcalá.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO VARIAS CALLES PLAN OBRAS MUNICIPALES DIPUTACION 2017

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION CALLES									
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACION									
01.01.01	m2 FRESADO PAVIMENTO MBC e=4/10 cm.								
	Fresado de pavimento de M.B.C/F. de 4/10cm. de espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero.								
	CALLE TIRSO DE MOLINA	2	49,00	1,00			98,00		
		2	25,20	1,00			50,40		
		2	22,40	1,00			44,80		
	PLAZA ALMENDROS	2	6,60	1,00			13,20		
		2	10,30	1,00			20,60		
		2	16,00	1,00			32,00		
		2	12,50	1,00			25,00		
		1	16,00	1,00			16,00		
	CALLE TOMELLOSO	2	75,00	1,00			150,00		
		2	116,00	1,00			232,00		
	CALLE PORTUGAL	1	24,00	1,00			24,00		
		1	48,50	1,00			48,50		
		1	17,00	1,00			17,00		
		1	27,00	1,00			27,00		
		1	14,30	1,00			14,30		
		1	10,00	1,00			10,00		
	CALLE GUADALETE	2	50,10	1,00			100,20		
	CALLE JUPITER (L.RIVAS-JC 1º)	2	109,50	1,00			219,00		
		2	12,00	1,00			24,00		
	CALLE ANDRES PASTOR	2	107,60	1,00			215,20		
		2	160,50	1,00			321,00		
							1.702,20	2,00	3.404,40
01.01.02	m2 CAPA RODADURA D-8 e= 4/6 cm.D.A.<25								
	Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura de 4/6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, con contenido de ligante mínimo del 4 % , extendida y compactada, incluido riego asfáltico, capa de regularización, filler de cemento y betún. Se incluye cortes de aglomerado en encuentros, y subida de imbornales, tapas de arquetas y pozos de registro al nivel del aglomerado terminado.								
	CALLE TIRSO DE MOLINA	1	49,00	5,00			245,00		
		1	25,20	8,00			201,60		
		1	22,40	3,10			69,44		
	PLAZA ALMENDROS	1	16,00	6,45			103,20		
		1	12,50	12,00			150,00		
		1	6,60	10,30			67,98		
	CALLE TOMELLOSO	1	75,00	8,00			600,00		
		1	116,00	7,50			870,00		
	CALLE PORTUGAL	1	24,00	6,00			144,00		
		1	48,50	17,00			824,50		
		1	27,00	14,30			386,10		
		1	10,00	3,00			30,00		
	CALLE GUADALETE	1	50,10	6,50			325,65		
	CALLE JUPITER (L.RIVAS-JC 1º)	1	109,50	12,00			1.314,00		
	CALLE ANDRES PASTOR	1	107,60	7,00			753,20		
		1	160,50	7,00			1.123,50		
							7.208,17	5,10	36.761,67
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACION.....									40.166,07

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO VARIAS CALLES PLAN OBRAS MUNICIPALES DIPUTACION 2017

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.02 SEGURIDAD Y SALUD									
01.02.01	u SEGURIDAD Y SALUD								
	Medidas de seguridad y salud aplicables durante la ejecución de las obras.	1					1,00		
								350,00	350,00
01.02.02	u COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD								
	Honorarios de Coordinador de Seguridad y Salud durante todo el desarrollo de las obras.						1,00	500,00	500,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEGURIDAD Y SALUD									850,00
TOTAL CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION CALLES.....									41.016,07
TOTAL.....									41.016,07

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ASFALTADO VARIAS CALLES PLAN OBRAS MUNICIPALES DIPUTACION 2017

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	PAVIMENTACION CALLES.....	41.016,07	100,00
-01.01	-PAVIMENTACION.....	40.166,07	
-01.02	-SEGURIDAD Y SALUD.....	850,00	
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	41.016,07	
	13,00% Gastos generales.....	5.332,09	
	6,00% Beneficio industrial.....	2.460,96	
	SUMA DE G.G. y B.I.	7.793,05	
	21,00% I.V.A.....	10.249,92	
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	59.059,04	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	59.059,04	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Alcázar de San Juan, a septiembre de 2017.

EL ARQUITECTO TECNICO

DIEGO DUEÑAS ALCALA